

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W RAMACH PROJEKTU "ZAZ W STRZYŻOWIE", PIORYTET NR FEPK.07, KAPITAŁ LUDZKI GOTOWY DO ZMIAN " PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027		
1	Element	Roboty rem-bud.		
1.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2	szt	2
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2	szt	2
1.3	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,6*1,0)*0,25		0,150000
		RAZEM:		0,150000
1.4	KNR 401/426/4	Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spłśnione - analogia - płyty OSB, Kart.-gips		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,171*2		62,342000
		RAZEM:		62,342000
1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,90+0,4+1,16+1,16+0,6+3,0+0,4)*2,0		19,240000
		RAZEM:		19,240000
1.6	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,50*1,50)		2,250000
		RAZEM:		2,250000
1.7	KNR 401/427/5	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kuchnia + zaplecze (4,60+3,0+0,4+1,20)*2,78-(1,50*2,15)		22,351000
		Łazienka na parterze (ścianki z drzwiami) (1,80+2,40)*2,10		8,820000
		RAZEM:		31,171000
1.8	KNR 202/2003/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 55-02 - analogia - jedna warstwa z płyt OSB, druga warstwa z płyt kart.-gips wodoodpornych i ognioodpornych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,20+2,75+1,90+2,75+1,90)*2,78-(0,9*2,0)*3		29,350000
		RAZEM:		29,350000
1.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż ścianki przy prysznicu na parterze w łazience (ścianka z odzysku)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,25*2,0)		2,500000
		RAZEM:		2,500000
1.10	KNR 202/9014/1	Ościeżnice stalowe malowane 2-krotnie na budowie, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, typ FD1	szt	2
1.11	KNR 202/9012/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 1-dzielne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9*2,05)*2		3,690000
		RAZEM:		3,690000
1.12	KNR 202/1203/1	Drzwi stalowe, pełne, do 2' m2 - do kotłowni (1 szt. - 0,9x2,0m; 1 szt. - 1,0x2,0m)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9*2,05)+(1,0*2,05)		3,895000
		RAZEM:		3,895000
1.13	KNRW 202/607/2	Isolacje przeciwwodne tarasów z papy asfaltowej, (3 warstwy) na lepiku asfaltowym na zimno - analogia - folia w płynie	m2	2,25
1.14	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	2,25
1.15	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana	m2	2,25
1.16	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,35/2,78*2,0*2		42,230216
		RAZEM:		42,230216
1.17	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	42,23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.18	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ok.30% całkowitej powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(203,72+445,73)*0,3		194,835000
		RAZEM:	m2	194,835
1.19	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (pod malowanie)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		203,72		203,720000
		RAZEM:	m2	203,720
1.20	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (pod malowanie)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		445,73		445,730000
		RAZEM:	m2	445,730
1.21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,13*4,88)+(2,55*3,77)+(2,50*5,0)+(3,88*1,20)+(1,20*4,20)+(1,20*1,40)+(2,50*4,20)+(1,80*3,58)+(9,0*6,30)*1,30+(3,25*2,50)+(2,40*4,60)+(6,25*4,88)		203,722900
		RAZEM:	m2	203,72
1.22	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,13+4,88)*2*2,65-(0,9*2,05)-(1,10*2,0)+(4,38+3,75)*2*2,65+(3,77+4,52)*2*2,65+(2,57+8,40)*1,50+(2,50+5,0)*2*2,65+(3,88+1,20)*2*2,65+(3,68+2,49)*2*1,10+(2,50+4,20)*2*2,78+(1,80+3,58)*2,78*2-(1,50*2,25)-(1,50*2,10)+(9,0+6,30)*2,78+(3,25+2,50)*2*0,72+(2,40+4,60)*2,78*2-(1,0*2,05)-(0,9*2,05)+(6,25+4,88)*2*2,75		445,730800
		RAZEM:	m2	445,73
1.23	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne	m	36,0
1.24	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,50*1,50)		2,250000
		RAZEM:	m2	2,250
1.25	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 12cm (wyrównanie) Krotność=10	m2	2,25
1.26	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - wyrównanie podestu głównego i zjazdu dla niepełnosprawnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		zjazd przyjęto o średniej grubości 20cm (1,90*1,50)*0,27+(1,60*1,20)*0,20+(1,50*1,50)*0,27+(1,50*1,20)*0,20		2,121000
		RAZEM:	m3	2,121
1.27	KNR 202/1209/1	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe - analogia - balustarda dla niepełnosprawnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,50+1,80+1,50		6,800000
		RAZEM:	m	6,800
1.28	KNR 202/1209/1	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe - analogia - pochwyt ścienny dla niepełnosprawnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,11+1,50+2,20		6,810000
		RAZEM:	m	6,810
1.29	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (podesty i zjazdu dla niepełnosprawnych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,5*1,5)+(1,90*1,50)+(1,60*1,20)+(1,50*1,50)+(1,50*1,20)+(1,5+0,3+1,6+1,50+3,0)*0,20		12,650000
		RAZEM:	m2	12,650
1.30	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana	m2	12,65
2	Element	Roboty wod-kan., c.o.		
2.1	KNR 402/516/3	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-2 - analogia - demontaż i ponowny montaż grzejnika z odzysku z zamianą przyłączenia	kpl	1
2.2	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
2.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż osuszacza	szt	1
2.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1

Wojciech

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową (miska fajansowa Geberit)	kpl	1
2.6	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm	szt	1
2.7	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm - bateria prysznicowa z deszczownicą	szt	1
2.8	KNR 215/212/1	Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn 50 mm - analogia - wpust liniowy w prysznicu	szt	1
2.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż parawanu z podwieszeniem przy prysznicu	kpl	1
2.10	Kalkulacja indywidualna	Wymiana suszarek-ociekaaczy dla naczyń 124x63 ze stali nierdzewnej	szt	2
3	Element	Roboty elektryczne		
3.1	KNR 403/608/1	Wymiana żarówek w oprawach zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych, oprawa otwarta - analogia - wymiana żarówek na LED, E14 -5W (w żyrandolach, kinkietach ściennych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,0	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt 12,000
3.2	KNR 403/608/1	Wymiana żarówek w oprawach zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych, oprawa otwarta - analogia - wymiana żarówek na LED, E27 - 9,5W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	szt 8,000
3.3	KNR 508/110/1	Rury winidurkowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm	m	3,6
3.4	KNR 508/206/2	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 10 mm ²	m	12,0
3.5	KNR 508/309/6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm ² bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	szt	1
4	Element	Pozostałe		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż gaśnic (obejmuje: gaśnica proszkowa GP6xABC szt.2, gaśnica pianowa GWG-2xABF szt.1, komplet znaków, wieszaków)	kpl	1